

OZNACZENIA:

- RG - Rozdzielnica główna.
- RHn - Rozdzielnica zasilająca szynoprzewody hali (n = 1, 2).
- MPn - Moduł przyłączeniowy szynoprzewodu nr n.
- Główne trasy kablowe - kable w korytkach.
- Szynoprzewody.

UWAGI:

1. Główne trasy kablowe wykonać na bazie korytek o szerokości 100 i 200 [mm] mocowanych do ścian i stropów za pomocą uchwytów dedykowanych dla zastosowanego systemu korytek. Uchwyty stosować nie rzadziej niż co 1,5m.
2. Na przestrzeni hali produkcyjnej korytka kablowe układać na ścianie wewnętrznej na wysokości ok. 6m. Dokładną wysokość ustalić na montażu. Sposób mocowania j.w.
3. Przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego - stosować przegrody o stopniu ochrony EI zgodnym ze stopniem oddzielenia pożarowego ścian.
4. Szynoprzewody mocować pod korytkami kablowymi za pomocą uchwytów dedykowanych dla zastosowanego systemu szynoprzewodów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	"GEO GLOBE POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Dziendziela 30, 43-190 Mikołów, Polska		
ADRES OBIEKTU	dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 Mikołów, jedn. ewid. 240802_1 Mikołów		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT	Budowa „Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach" ś. budynku Centrum Badań i rozwoju i Centrum Projektowania Produktów i Usług Firmy Geo Globe Polska sp. z o.o. sp.k. oraz budowa hali magazynowej wraz z Instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, Inst. hydrantową i elektryczną) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem rozładunkowym, rozbiórką istniejących budynków, budową pozabudynkowych instalacji (wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, ośw. zewn., ciepła), przebudową kolidujących istniejących Instalacji uzbrojenia terenu (wodociągowej, elektrycznej, ośw. zewn.) na działkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obręb 0029 Mikołów oraz budowa dwóch zjazdów z działki nr 982/96 na działkę nr 1050/96 obręb 0029 Mikołów przy ulicy Dziendziela 30 w Mikołowie.		
TREŚĆ RYSUNKU	**PLAN INSTALACJI GŁÓWNYCH TRAS KABLOWYCH I SZYNOPRZEWODÓW W BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYM**	nr UPRAWN. / PODPIS	DATA: 02/2018
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ GLINIECKI	SLK/5096/PWOE/14	SKALA RYSUNKU: 1:150
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. IRENEUSZ PIWKO	SLK/5094/POOE/13	NR RYS.: E-10
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. TOMASZ NAMIOTA		
UWAGI	*PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.*		