

OZNACZENIA:

Rn - Rozdzielnice poszczególnych pięter budynku biurowego (n = 0, 1, 2).

- Główne trasy kablowe - kable w korytkach.

UWAGI:

1. Główne trasy kablowe wykonać na bazie korytek o szerokości 100 i 200 [mm] mocowanych do ścian i stropów za pomocą uchwytów dedykowanych dla zastosowanego systemu korytek. Uchwyty stosować nie rzadziej niż co 1,5m.
2. W budynku biurowym główne trasy kablowe instalować w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi. Zachować odległości od instalacji C.O. oraz wod-kan. nie mniejsze niż 30cm. Konieczne skrzyżowania wykonywać pod kątem prostym prowadząc kable ponad pozostałymi instalacjami.
3. Na przestrzeni hali produkcyjnej korytka kablowe układać na ścianie wewnętrznej na wysokości ok. 6m. Dokładną wysokość ustalić na montażu. Sposób mocowania j.w.
4. Szczegóły dot. prowadzenia głównych tras kablowych w poszczególnych pomieszczeniach skoordynować z lokalizacją opraw oświetleniowych, instalacji HVAC i elementów systemu SAP.
5. Przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego - stosować przegrody o stopniu ochrony EI zgodnym ze stopniem oddzielenia pożarowego ścian.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	"GEO GLOBE POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska				
ADRES OBIEKTU	dz. ewid. nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obr. 0029 Mikołów, jedn. ewid. 240802_1 Mikołów				
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT	Budowa „Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach" tj. budynku Centrum Badań i rozwoju i Centrum Projektowania Produktów i Usług Firmy Geo Globe Polska sp. z o.o. sp.k. oraz budowa hali magazynowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, inst. hydrantową i elektryczną) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem rozładunkowym, rozbiórką istniejących budynków, budową pozabudynkowych instalacji (wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, osw. zewn., ciepła), przebudową kolidujących istniejących instalacji uzbrojenia terenu (wodociągowej, elektrycznej, osw. zewn.) na działkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96 obręb 0029 Mikołów oraz budowa dwóch zjazdów z działki nr 982/96 na działkę nr 1050/96 obręb 0029 Mikołów przy ulicy Dzieńdziela 30 w Mikołowie.				
TREŚĆ RYSUNKU	**PLAN INSTALACJI GŁÓWNYCH TRAS KABLOWYCH I LOKALIZACJI ROZDZIELNIC BUDYNEK BIUROWY - 1 PIĘTRO**	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	02/2018
				SKALA RYSUNKU	1:100
PROJEKTANT	mgr Inż. TOMASZ GLINIECKI	SLK/5096/PWOE/14			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. IRENEUSZ PIWKO	SLK/5094/POOE/13		NR RYS.	E-08
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. TOMASZ NAMIOTA				

UWAGI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.